A 2015-BEN MEGVALÓSULT SÓSKÚTI SZENNYVÍZ-BERUHÁZÁS (KEOP-1.2.0/09-11-2011-0024) EREDMÉNYEI:

- mintegy 200 munkanap alatt
- 14,5 kilométer gravitációs gerincvezeték
- 4,7 kilométer nyomott gerincvezeték
- 124 darab házi átemelő
- 7,3 kilométer bekötőcsatorna épült ki a településen.

Az összesen több mint kétmilliárd forint értékű beruházás keretében felépült

- egy napi 350 köbméter, csatornahálózaton keresztül érkező szennyvíz
- valamint 15 köbméter szippantott szennyvíz megtisztítására alkalmas biológiai szennyvíztisztító telep.

SÓSKÚT

SZÉCHENYI 2020

MAGYARORSZÁG KORMÁNYA

Európai Unió
Kohéziós Alap

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

„Több évtizedes tervezés után 2015-ben egy álom vált valóra Sóskút életében"
– König Ferenc, Sóskút polgármestere.

A 2015-ben megvalósult sóskúti csatornafejlesztés környezetvédelmi szempontból is kiemelt jelentőséggel bír, hiszen a település teljes közigazgatási területe alatt fokozottan sérülékeny vízbázis helyezkedik el. A község mélyebb fekvésű területei magas talajvízállásúak. Korábban a települési csatornahálózat hiányában az elszikkasztott szennyvíz a talajvízbe került, jelentős méretű területeket szennyezve be ezzel. A csatornaberuházás eredményeként a település legnagyobb vízfogyasztói, szennyvízkibocsátói, valamint az összes önkormányzati intézmény és épület már rákötött a csatornahálózatra.

Sóskút község lakosai kiemelkedően nagy arányban támogatták a beruházást, és a gerinchálózat kiépítése során is példás türelmet tanúsítottak. November közepére a szennyvízközműberuházás próbaüzemi szakasza véget ért, az ennek során mért indikátorok mindegyike a hatóságilag előírt határértékek alatt volt. A beruházás során egy napi 350 köbméter kapacitású biológiai szennyvíztisztító épült fel, a próbaüzemi laborvizsgálatok igazolták, hogy a Benta-patakba bocsátott, megtisztított víz minden környezetvédelmi szempontnak és előírásnak megfelel.

Köszönjük a község lakóinak támogatását és türelmét!

Sóskút Község Önkormányzata